FY286-02

菠萝格蘑菇小镇钻筒组合 | Mushroom Town crawl-tube play structure

技术资料 / TECHNICAL DATA SHEET


01 主视图 / MAIN VIEW



02 第二视图 / SECOND VIEW



03 俯视图 / TOP VIEW



材质说明 / MATERIAL SPECIFICATION

材料：LLDPE或HDPE、菠萝格、LLDPE塑料、镀锌钢管。

Materials: LLDPE or HDPE; Merbau; LLDPE plastic; Galvanized steel tube.

产品参数 / PRODUCT DATA

长度 Length	8900 mm / 890 cm
宽度 Width	4800 mm / 480 cm
总高 Total height	4800 mm / 480 cm
年龄 Age group	**3-12 岁 / years**
人数 Users	**待确认 / TBC**
跌落高度 Free fall	**待确认 / TBC**
安全区 Safety zone	**待确认 / TBC**

材质状态 / MATERIAL STATUS

● 材质 / Materials　　仅列确认材质 / Confirmed only

材质确认不代表规格确认 / Material status excludes unspecified sizes

FY286-02

菠萝格蘑菇小镇钻筒组合 | Mushroom Town crawl-tube play structure

技术资料 / TECHNICAL DATA SHEET

部件与材质明细 / COMPONENT & MATERIAL SCHEDULE

编号	部件 / COMPONENT	材质 / MATERIAL	部件说明 / FUNCTION	状态 / STATUS
01	蘑菇主塔屋顶 Main mushroom roof	LLDPE或HDPE。 LLDPE or HDPE.	棕色屋面与橙色顶帽。 Brown themed roof with orange top cap.	范围已确认 Range confirmed
02	橙色入口屋架 Orange entry gable	LLDPE或HDPE。 LLDPE or HDPE.	低平台上方的主题入口造型。 Themed entry feature above the low platform.	范围已确认 Range confirmed
03	立柱与平台 Posts & decks	菠萝格。 Merbau.	主塔与低平台的结构支承。 Structural supports for main tower and low platform.	材质已确认 Confirmed
04	木质护栏 Timber guarding	菠萝格。 Merbau.	平台周边的竖向围护构件。 Vertical guarding around the platforms.	材质已确认 Confirmed
05	双道波浪滑梯 Twin wave slide	LLDPE塑料。 LLDPE plastic.	低平台外侧的双滑行通道。 Two sliding lanes outside the low platform.	材质已确认 Confirmed
06	开放螺旋滑道 Open spiral slide	LLDPE塑料。 LLDPE plastic.	主塔侧面的螺旋下降通道。 Spiral descent beside the main tower.	材质已确认 Confirmed
07	米色钻爬筒 Beige crawl tube	LLDPE或HDPE。 LLDPE or HDPE.	连接高低平台的浮雕钻爬筒。 Sculpted crawl tube connecting the two platforms.	范围已确认 Range confirmed
08	木质楼梯 Timber stairs	菠萝格。 Merbau.	主塔的地面进入通道。 Ground access to the main tower.	材质已确认 Confirmed
09	圆盘攀爬柱 Disc-step climber	LLDPE或HDPE；镀锌钢管。 LLDPE or HDPE; Galvanized steel tube.	圆盘踏点与中心杆。 Disc footholds and central pole.	范围已确认 Range confirmed
10	背侧开放滑道 Rear open slide	LLDPE塑料。 LLDPE plastic.	主塔背侧的开放滑行部件。 Open sliding element at the back of the main tower.	材质已确认 Confirmed

未提供的厚度、管径、涂层、连接、承载及安全参数未作推定。
Unspecified thicknesses, tube sizes, finishes, connections, loads and safety parameters are not inferred.