FY293-12

收费站 | Play toll station

技术资料 / TECHNICAL DATA SHEET

01 主视图 / MAIN VIEW



03 俯视图 / TOP VIEW

未提供 / Not specified

02 第二视图 / SECOND VIEW

未提供 / Not specified

材质说明 / MATERIAL SPECIFICATION

材料：PE板材、镀锌钢管、304不锈钢。

Materials: PE sheet; Galvanized steel tube; 304 stainless steel.

产品参数 / PRODUCT DATA

长度 Length	1200 mm / 120 cm
宽度 Width	1150 mm / 115 cm
总高 Total height	1570 mm / 157 cm
年龄 Age group	**待确认 / TBC**
人数 Users	**待确认 / TBC**
跌落高度 Free fall	**待确认 / TBC**
安全区 Safety zone	**待确认 / TBC**

材质状态 / MATERIAL STATUS

● 材质 / Materials　　仅列确认材质 / Confirmed only

材质确认不代表规格确认 / Material status excludes unspecified sizes

FY293-12

收费站 | Play toll station

技术资料 / TECHNICAL DATA SHEET

部件与材质明细 / COMPONENT & MATERIAL SCHEDULE

编号	部件 / COMPONENT	材质 / MATERIAL	部件说明 / FUNCTION	状态 / STATUS
01	红色开窗面板 Red window panel	PE板材。 PE sheet.	形成角色互动窗口，边缘处理待确认。 Role-play window; edge finishing TBC.	材质已确认 Confirmed
02	白色弧形管架 White curved frame	镀锌钢管。 Galvanized steel tube.	构成通行轮廓与地面支承。 Defines passage and ground support.	材质已确认 Confirmed
03	模拟收费操作板 Pretend payment panel	PE板材。 PE sheet.	货币符号与方形操作装饰件。 Currency symbol and square pretend controls.	材质已确认 Confirmed
04	帽形主题标识 Hat-shaped themed sign	PE板材。 PE sheet.	顶部红黄装饰件。 Red and yellow top ornament.	材质已确认 Confirmed
05	底脚与连接片 Feet and connection plates	304不锈钢。 304 stainless steel.	支脚、螺栓与地面固定规格待确认。 Feet, bolts and ground anchoring sizes TBC.	材质已确认 Confirmed

未提供的厚度、管径、涂层、连接、承载及安全参数未作推定。
Unspecified thicknesses, tube sizes, finishes, connections, loads and safety parameters are not inferred.